

## IlmaLämpöPumpun Normaaliasennus

### \*Normaali läpivienti 1-2kpl

-puu...tiili...harkko

-erikoisläpivieennit, esim timanttiporaus sovitaan erikseen

### \*Eristetty putkiveto Ulko- ja Sisäyksikön välille, max. **n. 5 metriä**

-putket koteloituna

### \*Sisäyksikön kondenssivesiputki, max. **n. 5 metriä**

-viedään ulos samassa kotelossa putkien kanssa

### \*Sähkökytkennät:

-syötön veto pinta-asennuksena, max. **n. 8m**

-EI sisällä sähkökeskuksen muutos- tai laajennustyötä

-ulos turvakytkimen

### \*Seinä- tai Maatelineen ulkoyksikölle ja **sille sulatusvedenohjaimen**

-maatelineen perustan **teko ei sisälly** hintaan

-seinäteline asennuksessa, kumien **tilalle**

värinän vaimennukseen **asennetaan jouset**

### \*Koekäyttö

### \*Käyttöopastus (jos asiakas paikalla)

### Asennuksen osuus kokonaishinnassa **650,00€**

-tästä kotitalousverovähennys oikeus